

Red.br.	OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena (kn)	Ukupno
	KUPAC: Osnovna škola Gola				
	ADRESA: Trg kardinala Alojzija Stepinca 4a, 48331 Gola				
	MB: 01430939				
	OIB: 0540675074				
	1. RUŠENJA I DEMONTAŽA				
	Prije početka radova kontaktirati ovlaštenog skupljača za građevinski otpad koji sadržava azbest, popis ovlaštenih na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, radi eventualnog preuzimanja ambalaže u koju se zapakiraju demontirane krovne ploče. Prije početka radova treba se područje izvođenja zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama. Svi sistemi ventilacije, grijanja/hlađenja ili klimatizacije moraju se privremeno isključiti. Ostaju isključeni za cijelo vrijeme dok se ne završe svi radovi predviđeni ovom troškovničkom stavkom. Osoblje koje izvodi radove mora nositi zaštitnu masku za nos i usta te zaštitnu odjeću.				
1.1	Skidanje postojećeg krovnog pokrova sa krovništa na zgradi arhive (salonit ploče). U stavku uključen i odvoz na ovlaštenu deponij. Uključen sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke.				
	Obračun m ² kose površine krova	m ²	170,00		
1.2.	Demontaža dotrajalog opšava dimnjaka, te demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka prije radova na krovništu U cijenu uključen i utovar, prijevoz i istovar otpada na deponij.				
		komplet	1,00		
1.3	Eventualna zamjena dotrajale krovne konstrukcije-krovnog roga. Stavka obuhvaća prema potrebi demontažu čitavog pojedinog drvenog elementa ili samo oštećenog dijela. Potrebno je zadržati postojeću strukturu, dimenzije presjeka i raspored drvenih elemenata krovne konstrukcije. Obratiti pažnju na pravilne tesarske vezove među drvenom građom, te ih po potrebi dodatno ojačati bravarskim spojnim elementima. U cijenu je uračunata demontaža dotrajalog/ih rogova i te odvoz na deponij, te dobava i ugradnja izblanjanih novih rogova premazanih protiv crvotočina. Također uključeno privremeno dodatno podupiranje ukoliko je potrebno kod izmjene određenog elementa.				
		m ³	1,00		
	1. RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO:				
	2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
2.1	Dobava i montaža profiliranog, limenog trapeznog pokrova. Limovi se postavljaju na kosi krov na adekvatnu podkonstrukciju od drvenih letava (posebno obračunato), pričvršćenih za drvenu konstrukciju sa pocinčanim čavlima. Limovi su čelični, pocinčani i bojeni pečenim lakom u tonu po izboru. Garancija proizvođača na limene proizvode obavezno na rok trajanja od najmanje 10 godina.				
	Karakteristike lima:				
	- debljina lima 0,5 mm				
	- metalni premaz (g/m ²) - Z 275				
	- zaštitni premaz boje (μm) - TC 50				
	Izvesti sve prema pravilima struke i uputi proizvođača proizvoda, komplet sa svim opšavima, završecima i fazonskim komadima da bi krov došao u funkciju.				
	Obračun po 1.0 m ² krova u funkciji sa svim potrebnim opšavima i detaljima.				
		m ²	170,00		

Red.br.	OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena (kn)	Ukupno
	KUPAC: Osnovna škola Gola				
2.2	Dobava i postava tipskih linijskih snjegobrana, RŠ 25 cm, komplet sa svim potrebnim radom i materijalom u funkciji. Postava prema uputi proizvođača.				
		m'	26,00		
2.3	Dobava i postava tipskih rešetki uz okapnicu krova - protiv ulaza ptica u krovšte, od pvc-a tipski elementi, visine 5 cm, komplet sa svim potrebnim radom i materijalom u funkciji.				
		m'	26,00		
	2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:				
	3. LIMARSKI RADOVI				
3.1	Izrada, dobava i ugradnja opšava dimnjaka izrađenih od ravnog, pocinčanog, čeličnog lima debljine 0,55 mm. U cijenu stavke uračunati sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke. Mjere provjeriti na licu mjesta.				
		kom	1,00		
3.2.	Nabava materijala, doprema, izrada i postava veterlajnsni na krovšte RŠ od 25 cm do 33 cm od pocinčanog plastificiranog bojanog lima debljine 0,5 mm - ton u boji pokrova.				
		m'	26,00		
3.3.	Nabava materijala, izrada i postava žljebova od pocinčanog plastificiranog bojanog lima debljine 0,5 mm - ton po izboru				
	- horizontalni žljeb RŠ 33 cm	m'	26,00		
	- vertikalni žljeb RŠ 35 cm	m'	12,00		
	3. LIMARSKI RADOVI:				
	REKAPITULACIJA (Osnovna škola Gola)				
	1. RUŠENJA I DEMONTAŽA:				
	2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:				
	3. LIMARSKI RADOVI:				

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA:

PDV (25%):

SVEUKUPNO:

(mjesto i datum)

MP

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)